



Terugblik: 3 mm tolerantie

“3 mm per 3 strekkende meter”. Dit is wat wij aan marge kregen voor het omhoog brengen van de verzakte sporthalvloer in Den Haag in 2006. Een precisieproject waarover u alles heeft kunnen lezen in nieuwsbrief nr. 28 (2006). De uitvoering verliep voorspoedig en de vloer is zoals beloofd binnen de gestelde marge weer op niveau gebracht. Maar hoe staat het er nu voor met deze vloer?

In 2006 is de Haagse Sporthal Overbosch gerenoveerd en kreeg toen ook een nieuwe dekvloer. De betonnen ondervloer bleek echter verzakt te zijn. Het opnieuw leggen van 3.000 m² vloer zou weken in beslag nemen en betekenen dat de zaal zolang buiten gebruik moest worden gesteld. Onder voorbehoud dat de verzakte betonnen ondervloer na onze FloorLift® methode behandeling er weer superegaal bij zou liggen, kreeg URETEK de opdracht. Uiteindelijk hebben wij in 5 dagen alle oneffenheden uit de vloer gehaald.

Terugblik

5 jaar na dato hebben wij de gebouwbeheerder van de sporthal

gevraagd hoe de vloer er vandaag de dag bij ligt. Dit blijkt erg positief te zijn. Sinds de behandeling hebben er zich geen nieuwe problemen voorgedaan en de vloer ligt er nu nog steeds even vlak bij. De sporthalbeheerder is blij dat er destijds voor gekozen is om de sporthalvloer omhoog te brengen met de URETEK FloorLift® methode.

Dat onze ingrepen niet alleen zeer precies, maar ook erg duurzaam zijn, blijkt uit dit praktijkvoorbeeld. In de volgende nieuwsbrief besteden we wederom weer aandacht aan een eerder uitgevoerd project. ●