

Niet alledaagse herstelactie in Nederhorst den Berg

Tijdens werkzaamheden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer van WaterNet verzakt een in aanbouw zijnde recirculatieput. Om verdere schade te voorkomen legt WaterNet de bouw stil. Gelukkig weet URETEK de verzakking van de put snel te herstellen, zodat de bouw weer kan worden hervat.

"In 2011 zijn we gestart met de modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer in Nederhorst den Berg. Dat was nodig om ook de komende twintig jaar aan alle eisen te kunnen voldoen", vertelt Rob Amsen, die namens WaterNet de directievoering van het project deed. "Onderdeel van de modernisering was de bouw van een nieuwe installatie. Om gedurende de bouw hiervan zo min mogelijk water te hoeven onttrekken, hebben we een gesloten bouwkuip gemaakt. We hebben een damwand geplaatst en daarna hebben we de bodem van de put geïnjecteerd met waterglas om deze waterdicht te maken."

Waterpasinstrument

"Toen het eerste deel van de werkzaamheden klaar was, hebben we de damwand grotendeels verwijderd. Vervolgens zijn

we een recirculatieput gaan aanleggen. Als eerste hebben we de vloer gestort. Tijdens werkzaamheden in de omgeving begon deze te verzakken. Gelukkig zagen we dat snel, omdat we continu met een waterpasinstrument de hoogte maten. We hebben de bouw toen direct stilgelegd."

Bouwwak

"We hebben vervolgens contact opgenomen met URETEK. Een collega kende dit bedrijf en wist dat URETEK dit soort problemen kan oplossen. Daarbij hebben we meteen aangegeven dat we haast hadden. Het was begin juli en alles stond al klaar om de wanden van de recirculatieput te storten. Als URETEK de vloer snel zou kunnen stabiliseren, zouden we de wanden nog voor de bouwwak kunnen afmaken."



Adequaat

"URETEK heeft heel adequaat op ons verzoek gereageerd. Twee dagen nadat we hadden gebeld heeft hun technisch adviseur Arend Knufman hier de situatie opgenomen. De volgende dag hadden we een offerte en enkele dagen daarna had URETEK de vloer gestabiliseerd en weer naar het oorspronkelijke niveau teruggebracht. Dat hebben ze gedaan door vanaf de zijkant de grond onder de put te injecteren. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en staat alles er prima bij. De modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal medio 2014 gereed zijn." ●