Bij de sluizen van IJmuiden....

Aan het werk voor Rijkswaterstaat

De sluizen bij IJmuiden vormen een groot complex, in het verleden zijn ze de grootste ter wereld geweest en dat zegt toch wel iets. Wat niet veel mensen daarnaast weten: het zijn 4 sluiskolken, waarvan de oudste dateren van 1876! De grootste is 400 m lang en 50 m breed, de kleinste is altijd nog 111 x 11 m.

In dat grote sluizencomplex is ook een aantal woningen gesitueerd. Rijkswaterstaat regelde vroeger alle facetten van de sluis, zoals bediening en onderhoud. Zelfs voor een eigen energievoorziening werd gezorgd. Om de continuïteit van al die voorzieningen te waarborgen, waren veel medewerkers nodig. Omdat IJmuiden in die tijd nauwelijks woningen rijk was, bouwde Rijkswaterstaat dienstwoningen voor de eigen medewerkers op het sluizencomplex.

Al geruime tijd zijn de bedoelde huizen niet meer alleen bestemd voor Rijkswaterstaatmedewerkers. Er is meer veranderd, de elektriciteitscentrale van toen is nu een kantoor, van Rijkswaterstaat, dat wel.

Lange inleiding, kort bericht: van een aantal sluiswoningen, bouwjaar ± 1900, was de gemetselde fundering verzakt. Wij hebben daarom in totaal 30 strekkende meter fundatie van voor- en achtergevels en tussenmuren behandeld. Het betrof de huisnummers 17-18 en 20-21.

Alle betrokken huurwoningen hadden ernstig te lijden onder zettingscheuren in zowel buiten- als binnenmuren. De oorzaak zou kunnen zijn dat de woningen zijn gesitueerd op een voormalige beekbedding.

Inmiddels zijn de scheuren gedicht en tot opluchting van de bewoners kunnen de ramen weer open en dicht. Daarnaast is van enige vorm van overlast geen sprake geweest: het werk is in slechts drie dagen voltooid en ontruiming was niet aan de orde. Binnenkort kan de cosmetische reparatie ter hand worden genomen: de voegen vernieuwd en aangestreken.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat kan tevreden zijn.

Wij ook: een bijzonder project op een heel speciale locatie.