Verzakt beton in Steenwijk

De vloer van een bedrijfsgebouw in Steenwijk, eigendom van Ter Braake Onroerend Goed, is ernstig verzakt, plaatselijk wordt zelfs een verzakking van 19 mm gemeten. Oorzaak? Vermoedelijk een inklinking van de grond, die op zijn beurt weer is veroorzaakt door overmatige zetting van onderliggende, samendrukbare lagen. Het is in een geval als het onderhavige niet verstandig om de vloer nodeloos te verzwaren; het lage s.g. van het URETEK hars is dan een pluspunt. Het totaal te behandelen oppervlak is 540 m². De bedoeling is de vloer op gelijk niveau te brengen als dat van de op palen rustende fundatiebalken. Een en ander lukt zonder problemen. Zelfs in een nog korter tijdbestek dan vooraf verwacht; in slechts 4 werkdagen wordt het project geklaard.

De bedrijfshalvloer wordt opgeleverd op het niveau zoals bij de bouw bedoeld, waarbij het gewicht van de vloerconstructie nauwelijks is toegenomen.