Weer vrij baan voor intern transport

Bedrijfsvloeren worden vaak zwaar belast. Door het intensieve gebruik kunnen daardoor na verloop van tijd de nodige vloerproblemen ontstaan.

URETEK Nederland biedt bij vloerverzakkingen een uitstekende oplossing met haar FloorLift techniek. Wij hebben dit onlangs weer bewezen bij Transcargo te Roermond.

Het expeditiekantoor Transcargo is al sinds 1989 actief in de logistieke sector en levert persoonlijk maatwerk bij logistieke processen zoals transport, expeditie en op- en overslag van goederen. De onophoudelijke op- en overslagwerkzaamheden in de bedrijfshal van het expeditiekantoor hebben er dan ook voor gezorgd dat de vloer de afgelopen jaren aan de nodige dynamische en statische belasting is onderworpen.
Bij de dockshelters en in een doorgang begon de vloer vorig jaar dan ook wat problemen te geven. Door de zware belasting zijn de dilataties in de vloer op een gegeven moment doorgebroken. Dit is niet direct een probleem maar de conditie van de vloer verslechterde en de kans dat de vloer op andere plaatsen ging scheuren werd steeds groter.

Eind vorig jaar was Transcargo dan ook genoodzaakt een oplossing te vinden voor het vloerprobleem. De expertise van bouwbedrijf Willems uit Tegelen werd ingeschakeld en deze constateerde dat dit wel eens een geschikt project voor URETEK Nederland kon zijn. Onze technisch adviseur bevestigde na een bezoek zijn aanname en in december werd de opdracht dan ook uitgevoerd. Met succes. De vloer werd ondervuld met ons expansiehars waarna de vloerdelen weer op oorspronkelijke hoogte kwamen te liggen. Transcargo was er weer van verzekerd dat het interne verkeer ongehinderd voortgang kon vinden zonder de vloer verder te beschadigen. ●