VLOER

Verzakte bedrijfsvloer veroorzaakt grote overlast

In de bedrijfshallen van Skil Europe in Breda is een deel van de vloer onderheid en een deel niet. De afgelopen vijftien jaar is het niet-onderheide deel stevig verzakt. Bouwbedrijf Van Wijck, de huisaannemer van Skil, riep de hulp in van URETEK om de niveauverschillen tussen beide vloeren op te heffen.

De hal met de verzakte vloer gebruikt Skil, producent van elektrisch gereedschap, vooral voor het inpakken en het intern verplaatsen van producten. Door het verzakken van de vloer ontstonden er problemen met het waterpas stellen van tafels en machines. Maar nog erger was dat de medewerkers gingen struikelen over de – in de gehele hal ontstane - “drempeltjes”.

Productie nauwelijks verstoord

Het aanbrengen van een nieuwe vloer over de bestaande blijkt geen optie te zijn voor Skil. Niet alleen zou dit veel geld kosten, de bedrijfshal zou dan ook langere tijd buiten gebruik zijn. Daarom stelt van Wijck voor om de FloorLift® methode van URETEK toe te passen. Hiermee zijn de problemen snel te verhelpen en wordt de productie nauwelijks verstoord.

Uitstekende methode

URETEK herstelt de vloer in twee fasen. Eerst wordt het vloergedeelte dat het meest – tot meer dan tien centimeter – is verzakt gelift. Later wordt ook het andere deel, waar onder andere kantoren zijn, behandeld en terug op niveau gebracht. Zowel Skil als bouwbedrijf Van Wijck zijn tevreden. “Het is een uitstekende methode om dit soort problemen aan te pakken”, zegt Rob van Wijck. “Bedrijven kunnen hun werkzaamheden gewoon voort blijven zetten en dat is een enorm voordeel.” In totaal is 460 m^2 vloer behandeld in een tijdsbestek van vier dagen.